

2 認可（拡張）事業の概要

| 事業名 | | 創 設 | 第 1 次拡張事業 | 戦災復興事業 |
|-------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 項 目 | | | | |
| 認 可 年 月 日 | | 大正15年12月10日 | 昭和 7年12月10日 | |
| 着 工 年 度 | | 昭 和 2 年 度 | 昭 和 8 年 度 | 昭 和 21 年 度 |
| 竣 工 年 度 | | 昭 和 4 年 度 | | 昭 和 32 年 度 |
| 総 事 業 費 | | 2,269,000 円 | 193,000 円 | 46,502,000 円 |
| 財 源 内 訳 | 起 債 | | | |
| | 自 己 財 源 | | | |
| 計 画 給 水 人 口 | | 120,000 人 | 120,000 人 | |
| 計 画 給 水 量 | 1 日 最 大 給 水 量 | 13,440 m ³ | 13,440 m ³ | |
| | 1 人 1 日 最 大 給 水 量 | 112 リットル | 112 リットル | |
| 概 要 | | | 人口の増加と、昭和7年9月の隣接5か町村合併に伴う給水区域拡張を実施 | 昭和20年6月の戦災による市街地中心部の上水道復興工事を実施 |

| 事業名 | | 増補改良事業 | 第2次拡張事業 | 第3次拡張事業 |
|--------------|-----------|--|---|---|
| 項目 | | | | |
| 認可年月日 | | | 昭和27年 1月10日 | 昭和36年 1月30日 |
| 着工年度 竣工年度 | | 昭和 24 年度 昭和 25 年度 | 昭和 27 年度 昭和 34 年度 | 昭和 36 年度 昭和 41 年度 |
| 総事業費 | | 4,900,000 円 | 195,679,000 円 | 345,936,000 円 |
| 財源内訳 | 起債 | 4,900,000 円 | 189,000,000 円 | 330,000,000 円 |
| | 自己財源 | | 6,679,000 円 | 15,936,000 円 |
| 計画給水人口 | | | 120,000 人 | 175,000 人 |
| 計画給水量 | 1日最大給水量 | | 36,000 m ³ | 56,000 m ³ |
| | 1人1日最大給水量 | | 300 リットル | 320 リットル |
| 概要 | | <p>戦災復興事業と併行してあらたに水源施設増補改良、浄水場増補改良、小池給水所の新設を実施</p> | <p>急激な人口増加と周辺地域の発展（特に南栄地区）を考慮して給水区域の拡張、並びに下条取水場、小鷹野浄水場、南栄給水所に自家発電設備の新設及び各施設の増強を実施</p> | <p>市勢の急速な発展に伴う給水人口の増大に対応するため南栄、小池給水所の拡張並びに下地、牟呂給水所の新設及び給水区域の拡張を実施</p> |

| 第4次拡張事業 | 第5次拡張事業 | 第6次拡張事業 | 第7次拡張事業 |
|--|--|--|--|
| 昭和38年12月24日 | 昭和52年 2月23日 | 昭和58年 3月31日 | 平成 2年 3月31日 |
| 昭和 39 年度 昭和 52 年度 | 昭和 52 年度 昭和 57 年度 | 昭和 58 年度 平成 元 年度 | 平成 2 年度 平成 8 年度 |
| 3,439,339,000 円 | 5,200,000,000 円 | 5,145,000,000 円 | 4,487,850,000 円 |
| 3,284,860,000 円 | 5,070,000,000 円 | 4,480,000,000 円 | 2,110,000,000 円 |
| 154,479,000 円 | 130,000,000 円 | 665,000,000 円 | 2,377,850,000 円 |
| 312,000 人 | 314,000 人 | 340,000 人 | 364,000 人 |
| 136,000 m ³ | 146,000 m ³ | 160,000 m ³ | 180,000 m ³ |
| 435 ヲツ | 465 ヲツ | 470 ヲツ | 495 ヲツ |
| 年々増大する水需要に対処するため、豊川用水系水源として浄水場の増設、同施設の県への移譲並びに配水管網の整備拡充を実施 | 今後の水需要の増大に対処するため、自己水源の確保、南部配水場の建設、配水管網の整備拡充並びに石巻町西郷地区に無水源地域簡易水道事業を実施 | 行政区域全域（山岳地を除く）を計画給水区域に設定し、未給水地区の解消及び組合営簡易水道等の統合並びに現有施設増強及び基幹配水管網の整備を実施 | 全市給水为目标として管網の整備、給水所の増設並びに配水圧力コントロールシステムの導入による効率的な安定給水体制の確保及び水質管理体制の強化を実施 |

| 事業名 項目 | | 第8次拡張事業 | 第1次整備（変更認可） | 第2期整備（変更認可） |
|-----------|-----------|--|---|---|
| | | 認可年月日 | 平成9年3月25日 | 平成20年3月31日 |
| 着工年度 | 平成9年度 | 平成20年度 | 平成25年度 | |
| 竣工年度 | 平成15年度 | 平成30年度 | 平成32年度 | |
| 総事業費 | | 6,720,000,000円 [当初 7,350,000,000円] | | |
| 財源内訳 | 起債 | 3,890,000,000円 [当初 5,110,000,000円] | | |
| | 自己財源 | 2,830,000,000円 [当初 2,240,000,000円] | | |
| 計画給水人口 | | 389,000人 | 392,000人 | 382,000人 |
| 計画給水量 | 1日最大給水量 | 185,200 m ³ | 145,100 m ³ | 147,000 m ³ |
| | 1人1日最大給水量 | 476 リットル | 370 リットル | 387 リットル |
| 概要 | | <p>安定給水の確保、水資源の有効活用を図るため、耐震を考慮して幹線配水管網の整備、老朽施設の更新、配水池の増設、自己水源の確保及び中ブロック化の推進等を実施</p> <p>※決算総事業費(参考) 6,435,656,000円</p> <p>※平成13年度 事業費変更</p> | <p>安定給水の確保、水資源の有効活用を図るため、浄水方法の変更を実施</p> <p>※平成21年度 変更届出</p> | <p>安定給水の確保、水資源の有効活用を図るため、浄水方法の変更、新規水源の開発を実施</p> |